

APPENDIX 1A

KETERANGAN UMUM PROJEK :-

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GEMENCHEH-DANGI (N13), DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Lokasi projek ini adalah di Jalan Gemencheh-Dangi (N13) yang bermula dari seksyen 8 - seksyen 9 yang menghubungkan Jalan Negeri Tampin ke Kuala Pilah.

Skop kerja projek ini melibatkan kerja-kerja membaikpulih cerun, menurap semula jalan, membaiki/ menyelenggara longkang, perabot jalan dan pengalihan kemudahan awam (jika berkenaan) serta lain-lain kerja berkaitan.

Pihak kontraktor adalah digalakkan melawat tapak sebelum memasukkan harga. Sebarang kesilapan memasukkan harga akibat cuai atau kurang pengetahuan kerana tidak melawat tapak tidak akan dilayan atau dipertimbangkan untuk bayaran tambahan kos.

Lokasi pembaikan : 2.589524, 102.364939

APPENDIX 1B

SKOP KERJA:-

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GEMENCHEH-DANGI (N13), DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

1. Kerja-kkerja Permulaan iaitu menyediakan keperluan dan kehendak syarat-syarat kontrak seperti papantanda projek, ukur sempadan ROW dll
2. Kerja-kkerja Pembersihan Tapak seperti membersihkan tapak bina untuk memulakan kerja-kkerja yang dinyatakan dan pembersihan selepas kerja-kkerja siap dilaksanakan.
3. Kerja-kkerja Membaikpulih Longkang seperti membekal dan memasang longkang jenis 'v shape' termasuk 'sump' dan 'headwall' serta lain-lain kerja yang berkaitan.
4. Kerja-kkerja Penyelenggaraan Jalan yang meliputi kerja membaikpulih struktur jalan dan menurap semula muka jalan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
5. Kerja-kkerja Perabot Jalan seperti membekal & memasang papantanda serta membuat garisan jalan jenis 'AWT'.
6. Kerja-kkerja 'Slope Protection' serta penanaman rumput rapat di permukaan cerun dan lain-lain kerja berkaitan (*To demolish slope, design and construct one (1) slope protection to the required size with approval, endorsed by a profesional engineer, method on site, repair, supply, install, maintain upon and slope protection works within ROW in accordance to the JKR specification as directed by the SO. (Details : Refer to Appendix 1B).* Merekabentuk, membina cerun yang telah runtuh dengan kaedah pembaikan yang dicadangkan dan disahkan jurutera professional berdaftar oleh pihak kontraktor utama.
7. Kerja-kkerja 'Traffic Management & Control' dan lain-lain berkaitan.

8. Kerja-kerja 'Provisional Sum' seperti Pengalihan perkhidmatan utiliti dan sebagainya jika berkenaan.
9. Semua kerja di atas hendaklah mengikut sepertimana 'BQ' dan arahan Pegawai Penguasa dari masa ke semasa.

APPENDIX 1C

PERALATAN PEJABAT :-

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GEMENCHEH-DANGI (N13), DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Kontraktor dikehendaki mengambil kira kos ini dalam kontrak dan bekalan peralatan dan bahan ini hendaklah dibekalkan dalam tempoh tiga (3) minggu dari Tarikh milik tapak :

1. Membekal kertas A4 & kertas A3 – 80gsm.
2. Membekal 1 unit komputer riba.
3. Membekal dua (2) bilangan Alat Pengukur Jarak Beroda (*Walking Measurement/Trumeter*), dua (2) bilangan Pengukur Jangka Suhu (*Temperature Gauge*), dua (2) bilangan *External Hardisk (2TB)* setiap satu, dua (2) bilangan *Range Finder (Infra-Red) Brand Tru Pulse 360*, dua (2) bilangan *Electronic Digital Caliper, Face Mask, Hand Sanitizer* dan Pengukur Suhu Badan yang mencukupi mengikut tempoh kerja.
4. Membekal peralatan keselamatan dan kesihatan mengikut spesifikasi dengan kelulusan (SIRIM) seperti arahan/kelulusan Pegawai Penguasa seperti berikut:-
 - a) Lima (5) pasang Kasut Keselamatan.
 - b) Lima (5) bilangan Topi Keselamatan.
 - c) Sepuluh (10) pasang jaket Keselamatan.

APPENDIX 1E

PERALATAN PEJABAT :-

KERJA-KERJA MENYELENGGARA CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GEMENCHEH-DANGI (N13), DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

- Non Applicable -